

V ostatnom zostávajú znenia bodov Zmluvy o dielo 01/2013/Kolkáreň v platnosti.

Dodatok k Zmluve 01/2013 je predložený objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach. Po jeho potvrdení vráti objednávateľ jeden rovnopis zhotoviteľovi.


V Brezne, dňa 10.10.2013

Za objednávateľa:



.....
p. Marian Alberty
starosta obce

Za zhotoviteľa:



Ing. Vendelín Jurina
konateľ

HS HRONSTAV 01 s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
Tel.: 048 / 611 2844
IČO: 30225655, DIČ: 30225655 / 652

Prílohy: - rozpočet dodatku

Kolkáreň - Obec Bystrá	
€ bez DPH	
Zmluvný rozpočet	95 255,09
Odpočet (neprevedené práce)	- 8 331,76
Naviac práce	13 341,43
Tlaková kanalizácia	4 004,39
SPOLU	
	104 269,15
Fakturované k 9.10.2013	- 86 923,33
Zostatok	17 345,82


 HRONSTAV 01, s.r.o.
 Rázusova 51
 977 01 BREZNO
 tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4642
 IČO: 30225655 / IČ DPH: SK2020458660

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Kolkáreň	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
		Miesto	Bystrá
		IČO	
		DIČ	
Objednávateľ	Obec Bystrá		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hronstav 01 s.r.o. Brezno		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Matej Štugner	05.08.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	563,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	5 708,04	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	2 607,31	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	4 065,07	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	398,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 341,43	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



HRONSTAV 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458650

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 341,43
24	DPH 20,00 % z 13 341,43	2 668,29
25	Cena s DPH (r. 23-25)	16 009,72

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kolkáreň

Objekt: Naviac práce

JKSO:

EČO:

Spracoval: Matej Šlugner

Dátum: 5.8.2013

Objednávateľ: Obec Bystrá

Zhotoviteľ: Hronstav 01 s.r.o. Brezno

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				5 993,072	57,163
1	Zemné práce					1 213,563	29,810
1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,000	10,804	183,668	0,000
2	5833719100	Štrkopiesok 0-32 B	t	29,810	13,373	398,649	29,810
3	181101103	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 bez zhutnenia	m2	419,000	0,284	118,996	0,000
4	182101102	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	250,000	2,049	512,250	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					543,144	6,303
5	312271303	Murivo výplňové PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,453	170,151	417,380	5,283
6	331321310	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,225	144,578	32,530	0,673
7	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	3,000	20,655	61,965	0,330
8	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	3,000	2,214	6,642	0,000
9	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,016	1 539,173	24,627	0,017
4	Vodorovné konštrukcie					955,151	5,287
10	411362117	Kotvenie na chemické kotvy	ks	20,000	5,878	117,560	0,026
11	413321313	Betón nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	0,792	120,226	95,219	1,918
12	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	7,920	18,186	144,033	0,559
13	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	7,920	3,113	24,655	0,000
14	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	2,640	12,641	33,372	0,255
15	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	2,640	3,239	8,551	0,000
16	413361821	Výstuž nosníkov a trámov 10505	t	0,102	1 523,935	155,441	0,104
58	430321313	Betónový vstup so schodom a s roštom na očistenie obuvi	kpl	1,000	376,320	376,320	2,425
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 337,456	15,763
17	622464222	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	50,733	8,801	446,501	0,172
18	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 8cm bez omietky	m2	58,153	17,912	1 041,637	0,618
19	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr nad 120 do 240 mm	m3	4,171	124,717	520,195	10,113
20	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 80 mm	m2	24,600	13,379	329,123	4,859
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					461,302	0,000
21	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr do 100 mm, -2,20000t	m3	3,750	71,657	268,714	0,000
22	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,250	9,880	81,510	0,000
23	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	165,000	0,353	58,245	0,000
24	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,250	6,404	52,833	0,000
99	Presun hmôt HSV					482,456	0,000
25	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	57,163	8,440	482,456	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				6 950,355	7,254
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					590,103	0,494
26	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	27,806	0,143	3,976	0,000
27	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,008	1 288,733	10,310	0,008
28	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	41,000	0,496	20,336	0,007
29	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,014	1 288,733	18,042	0,014
30	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilavením	m2	27,806	1,514	42,098	0,015
31	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	31,977	2,674	85,506	0,136
32	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou zvislá	m2	41,000	1,530	62,730	0,007
33	6288000640	Fondaline S novopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	45,100	2,343	105,669	0,068
34	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilavením	m2	41,000	2,322	95,202	0,029
35	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	49,200	2,674	131,561	0,209
36	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	5,754	14,673	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
762	Konštrukcie tesárske					3 788,690	5,740
37	762311103	Montáž kotevných želiéz	kus	19,000	5,980	113,620	0,000
38	553042921	Kotevné železa pre uchytenie pomurnice	kus	19,000	8,650	164,350	0,000
39	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	184,473	3,727	687,531	0,183
40	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	15,420	7,873	121,402	0,015
41	6051010000	Dodávka reziva - hranoly	m3	3,400	200,000	680,000	1,870
42	762342202	Montáž latovania	m2	42,683	1,274	54,378	0,000
43	762342210	Montáž latovania - kontralaty	m2	525,960	0,738	388,158	0,000
44	6051010200	Dodávka reziva - laty	m3	6,262	180,000	1 127,160	3,444
45	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,662	31,144	300,913	0,228
46	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	33,595	151,178	0,000
764	Konštrukcie klampiarske					800,247	0,433
47	764172018	Krytina Maslen Gapa - škridlová tabuľa	m2	79,703	9,858	785,712	0,433
48	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	7,857	14,535	0,000
766	Konštrukcie stolárske					932,128	0,560
49	766421213	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	86,400	5,532	477,965	0,026
50	6119166700	Tatranský profil	m2	90,720	4,950	449,064	0,533
51	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	9,270	5,099	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové					366,320	0,000
64	767161140	Montáž a dodávka zábradlia nerezového do muriva	m	2,250	72,142	162,320	0,000
65	767392113	Montáž a dodávka prestrešenia vstupu krytinou Škridplech	m2	1,000	204,000	204,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery					472,867	0,029
52	783626020	Nátery stolárskych výrobkov Belinkou	m2	86,400	5,473	472,867	0,029
M	Práce a dodávky M					398,000	0,000
21-M	Elektromontáže					398,000	0,000
53	210010001	Napojenie technológie tlakovej kanalizácie	hod	8,000	8,500	68,000	0,000
54	210010002	Revízná správa	kpl	1,000	330,000	330,000	0,000
Celkom						13 341,427	64,417

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Kolkáreň	JKSO	
Názov objektu	Tlaková kanalizácia	EČO	
		Miesto	Bystrá
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Bystrá		
Projektant			
Zhotoviteľ	Hronstav 01 s.r.o. Brezno		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Malej Šlugner	17.10.2013	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	544,05	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 702,19	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	105,55	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	652,59	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 004,39	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka



Hronstav 01, s.r.o.
Rázusova 51
977 01 BREZNO
tel.: 048 / 611 2844, fax: 048 / 611 4643
IČO: 30225655 IČ DPH: SK2020458660

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 004,39
24	DPH 20,00 % z 4 004,39	800,88
25	Cena s DPH (r. 23-25)	4 805,27

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvyšhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kolkáreň

Objekt: Tlaková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Bystrá

Zhotoviteľ: Hronstav 01 s.r.o. Brezno

JKSO:

EČO

Spracoval: Matej Štugner

Dátum: 17.10.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				3 228,352	23,170
1		Zemné práce				1 365,058	0,000
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	36,757	26,492	973,766	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,181	1,550	23,531	0,000
3	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	36,757	3,245	119,276	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	15,181	1,013	15,378	0,000
5	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	21,576	10,804	233,107	0,000
2		Zakladanie				52,341	0,810
6	273313511	Belón základových dosiek, prostý tr C10/12,5	m3	0,340	153,943	52,341	0,810
4		Vodorovné konštrukcie				416,863	21,782
7	451572111	Lôžko a obsyp potrubia, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,520	36,186	416,863	21,782
8		Rúrové vedenie				661,630	0,579
8	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum krúžkom, DN 200	m	50,000	1,485	74,250	0,000
9	2861130900	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4,6mm nav	m	54,650	1,976	107,988	0,037
10	893810132	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,2 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	53,392	53,392	0,462
11	2866111411	Kompletná vodomerná plastová šachta s poklopom DN1200	ks	1,000	426,000	426,000	0,080
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				166,069	0,000
25	965042120	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.do 100 mm, -2,20000t	m3	1,350	71,657	96,737	0,000
27	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,970	9,880	29,344	0,000
28	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,400	0,353	20,968	0,000
26	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,970	6,404	19,020	0,000
99		Presun hmôt HSV				566,391	0,000
13	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	23,170	24,445	566,391	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				758,145	0,239
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				277,038	0,169
14	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	17,000	16,135	274,295	0,169
15	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,743	2,743	0,000
722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				481,107	0,070
16	722172213	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1, 0 D 32/2,9	m	30,000	11,843	355,290	0,065
17	722229104	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	ks	2,000	1,440	2,880	0,000
18	5511083600	Ventil vypúšťací 5/4"	ks	1,000	12,300	12,300	0,001
19	5511083700	Ventil uzatvárací 5/4"	ks	1,000	9,900	9,900	0,001
20	722263417	Montáž vodomeru závil. jednovlakového suchobežného G 1 (7 m3 h-1)	ks	1,000	14,039	14,039	0,004
21	3882122800	Vodomer	ks	1,000	83,353	83,353	0,001
22	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	4,778	3,345	0,000
M		Práce a dodávky M				17,895	0,000
21-M		Elektromontáže				17,895	0,000
23	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	15,000	0,522	7,830	0,000
24	3410105100	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	15,000	0,671	10,065	0,000
Celkom						4 004,392	23,409